


Objekt : rekonštrukcia OÚ

Poz: 1 Ref: vstup dvor Počet: 1 Šírka: 1740 Výška: 2920

1:100 Type: ***** (1740x2920)




Element	Vchodové dvere 2-krídlavé OL/OP únu + PZ
Farba profilov	biela - biela
Rám	76102 / A076
Zasklenie:	1,3= Cosmotherm biely 24 2,4,5= 4/16/4 u=1,1
Krídlo	1= 76206
Kovanie	1= Vdl auto+s Hoppe liverpool k/k 88
Krídlo	3= 76206
Kovanie	3= SVDP
Prid. prof.	A061
Prid. prof.	A061 Štulp
Prid. prof.	dolu: 76753 (PP35)
Poznámka:	Bezpečnostný hákový zámok - automat. Kľučka/kľučka. Al prah s prerušeným tepelným mostom a okapnicou. Čistá svetlosť dveri je 1570 (902/602) x 2038 mm.

Celkom : x = €

Poz: 2 Ref: chodba Počet: 6 Šírka: 1800 Výška: 2050

1:100 Type: ***** (1800x2050)




Element	Okno 3-dielne OL/OSP/PZ
Farba profilov	biela - biela
Rám	76101
Zasklenie:	1-3= 4/16/4 u=1,1
Krídlo	1= 76201
Kovanie	1= Ol Kľučka okenná
Krídlo	3= 76201
Kovanie	3= Osp Kľučka okenná
Prid. prof.	dolu: 76753 (PP35)

Celkom : x = €

Poz: 3 Ref: kancelárie Počet: 3 Šírka: 1700 Výška: 2050

1:100 Type: ***** (1700x2050)



Element	Okno 3-dielne OSL/OP/PZ
Farba profilov	biela - biela
Rám	76101
Zasklenie:	1-3= 4/16/4 u=1,1
Krídlo	1= 76201
Kovanie	1= Osl Kľučka okenná
Krídlo	3= 76201
Kovanie	3= Op Kľučka okenná
Prid. prof.	dolu: 76753 (PP35)

Celkom : x = €

Výrobky celkom

Priplatky:

Parapet vonkajší AL 240 hr. 2 mm - farba biela (poz. 2)

m/ks
x 10.80 =

Parapet vonkajší AL 300 hr. 2 mm - farba biela (poz. 3)

x 5.10 =

Koncovka pre AL parapet (PVC)

x 9.00 =

Parapet vnútorný PVC 100 - farba biela (poz. 3)

x 5.22 =

Parapet vnútorný PVC 250 - farba biela (poz. 2)

x 11.04 =

Objekt : rekonštrukcia OÚ

Cenová ponuka č. :

Dátum:

Strana:

Kanzola pod PVC parapet / ks (poz. 2)		m / ks	
Koncovka pre PVC parapet (PVC)	x	18.00 =	
Montáž parapetov	x	9.00 =	
Vnútorná horizontálna celohieniaca žalúzia - ovl. reťazkou; farba biela (poz. 2 a 3)	x	32.16 =	
Montáž žalúzie	x	27.00 =	
Sieťka proti hmyzu - pevná / odnímateľná; farba rámu - biela; sieťovina sivá (poz. 2 - pole 3; 3 - pole 1)	x	27.00 =	
Montáž siete	x	9.00 =	
Demontáž pôvodných okien	x	9.00 =	
Vystavenie stavebného otvoru bez zateplenia vr. materiálu / m2 (poz. 2 a 3)	x	78.02 =	
Dodávka a montáž plastových výrobkov (utesnenie prípadnej škáry PU penou)	x	18.90 =	
Murárske práce (vyspravenie pôvodných špaliet bez maliarskych prác)	x	78.02 =	
	x	78.02 =	